

Приложение к Контракту № _____ от «___» _____ 20__ г.

Техническое задание

| Наименование работ | Место проведения работ, (регион). | Сумма |
|---|--|-------|
| Поддержание в боевой готовности и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе: | | |
| <p>Ремонт систем кондиционирования и вентиляции воздуха:</p> <p>Замена кондиционеров КТН-1.6М (32 шт.)</p> <p>Демонтаж КТН -1.6 – 32 шт.</p> <p>Демонтаж трубопровода D= 57 мм – 130 м.</p> <p>Демонтаж трубопровода D= 25 мм – 160 м.</p> <p>Демонтаж поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками – 70 м2.</p> <p>Демонтаж изоляции трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна – 1 м3.</p> <p>Монтаж КТН -1.6 – 32 шт.</p> <p>Монтаж трубопровода D= 57 мм – 130 м.</p> <p>Монтаж трубопровода D= 25 мм – 160 м.</p> <p>Монтаж шаровых кранов d = 50 мм – 10 шт.</p> <p>Монтаж шаровых кранов d=20 мм – 64 шт.</p> <p>Установка фильтров d=25 мм – 32 шт.</p> <p>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой – 85 м2.</p> <p>Огрунтовка металлических поверхностей на один раз лаком – 170 м2.</p> <p>Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого стекловолокна – 2,6 м3.</p> <p>Покрытие поверхности изоляции фольгой алюминиевой – 160 м2.</p> <p>Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами – 160 м2.</p> <p>Масленая окраска металлических поверхностей – 160 м2.</p> <p>Спуск, перемещение материалов оборудования к месту монтажа (2300 м) – 15,6 т.</p> | <p>Московская обл. (в/ч 33877 ГУК)</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ремонт систем кондиционирования и вентиляции воздуха: Замена кондиционеров КТН-1.6М (14 шт). Демонтаж КТН- 1.6 – 14 шт. Демонтаж трубопровода D= 57 мм – 270 м. Демонтаж трубопровода D= 25 мм – 95 м.4. Демонтаж поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками – 117 м2. Демонтаж изоляции трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна – 1,9 м3. Монтаж КТН -1.6 – 14 шт. Монтаж трубопровода D= 57 мм – 270 м. Монтаж трубопровода D= 25 мм – 0,95 м. Монтаж шаровых кранов d = 50 мм – 6 шт. Монтаж шаровых кранов d=20 мм – 28 шт. Установка фильтров d=25 мм – 14 шт. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой – 55 м2. Огрунтовка металлических поверхностей на один раз лаком – 110 м2. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого стекловолокна – 2,1 м3. Покрытие поверхности изоляции фольгой аллюминовой – 120 м2. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами – 120 м2. Масленая окраска металлических поверхностей – 120 м2. Спуск, перемещение материалов оборудования к месту монтажа (200 м) – 7,6 т.</p> | <p>Московская обл. (в/ч 33877 Ц)</p> | |
| <p>Замена кондиционеров К-25С на К-25СМ – 2 шт: демонтаж К-25С и монтаж К-25СМ; замена труб: - d40мм-30м, - d25мм-30м, замена ЗРА: - d 40мм- 6шт; грунтовка, покраска и изоляция трубопроводов; наладка кондиционеров К -25СМ. Замена воздухоохладителей ВА-2.5 на КТН-1,6 - 4шт. демонтаж ВА-2.5, монтаж КТН-1,6; замена труб d32мм-20м, замена ЗРА d 32мм- 8шт; грунтовка, покраска и изоляция трубопроводов.</p> | <p>Калужская обл. (в/ч 34080)</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Замена кондиционеров К-12С – 3 шт: демонтаж К-12С и монтаж К-12СМ; замена труб d50мм – 10м, замена ЗРА d 50мм – 6шт; грунтовка, покраска и изоляция трубопроводов; наладка кондиционеров К – 12СМ. Замена кондиционеров К-25С – 3 шт: демонтаж К-25С и монтаж К-25СМ; замена труб d50мм – 10м, замена ЗРА d 50мм – 6 шт; грунтовка, покраска и изоляция трубопроводов; наладка кондиционеров К – 25СМ.</p> | <p>Калужская обл. (в/ч 92628)</p> | |
| <p>Ремонт и наладка технологической вентсистемы «С»: замена воздухоохладителей: типа А 53.10.2000 - 01- 2 шт. замена фильтров типа ФЯЛ-2 – 16 шт. замена гермоклапанов: типа ИА 01.009.1000 – 1 шт. типа ИА 01.009.300- 3 шт. Ремонт воздухопроводов общего притока и вытяжки: замена воздухопроводов, в т.ч.: Д=1000 – 100 м Д=800 – 100 м Замена в/а в/с -6,8(4 шт.) Замена вент. агрегатов 1/П1,2/П1, 1/П2,2/П2,3/195. Замена гермоклапанов 6/П2,5/П1,6/П1,1/П1,3/П1,2/П1,6/86. Пусконаладочные работы вент. оборудования (16 шт.)</p> | <p>г.Москва (в/ч 25776)</p> | |
| <p>Замена кондиционеров К-25С на К-25СМ – 4 шт: демонтаж К-25С и монтаж К-25СМ; замена труб d50мм – 30м, замена ЗРА d 50мм – 16шт.; грунтовка, покраска и изоляция трубопроводов; наладка кондиционеров К -25СМ.</p> | <p>Пензенская обл. (в/ч 34011)</p> | |
| <p>Итого:</p> | | |

ЗАКАЗЧИК МО РФ

в лице

Первого заместителя командира
войсковой части 87406

Н.Сащенко

" _____ 200__ г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

" _____ 200__ г.
М.П.