

Water

Приложение
к Контракту № _____
от « ___ » _____ 20__ г.

Техническое задание

Наименование работ	Место проведения работ, (регион).	Сумма, руб.
Поддержание в боевой готовности и ремонт систем водоснабжения, в том числе:		
<p>1. Замена технологических трубопроводов и ЗРА технического водоснабжения (Лаборатории):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефектация системы технического водоснабжения: - труба d108мм - 98м; - труба d80мм - 165м; - труба d 133мм - 230м; <p>ЗРА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - d 100мм - 6 шт; - d 80мм - 12шт; - d 150мм - 10 шт; <p>КД-9 - 4 шт.</p>	<p>Пензенская обл. (в/ч 34011)</p>	
<p>Замена трубопроводов, ЗРА системы технического водоснабжения:</p> <p>Демонтаж трубопровода D= 159 мм – 200 м.п. Монтаж трубопровода D = 159 мм – 200 м.п. Демонтаж задвижки D=150 мм – 2 шт. Монтаж шарового крана D=150 мм – 2 шт. Демонтаж изоляции трубопроводов (стеклоткани) – 150 м2. Демонтаж изоляции трубопроводов (матами) – 3,9 м3. Монтаж опорных конструкций – 0,2 т. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой – 100 м2. Огрунтовка металлических поверхностей на один раз лаком – 200 м2. Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого стекловолокна – 5 м3. Покрытие поверхности изоляции фольгой алюминиевой – 163 м2. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами – 163 м2. Спуск, перемещение материалов к месту монтажа (расстояние 2500 м) – 12 т.</p>	<p>Московская обл. (в/ч 33877)</p>	

<p>1. Ремонт системы технического водоснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена насоса 6НДВ-Б – 1шт; - замена СДВ-80/18 – 2 шт.; - замена 2,5НФ – 2шт. - замена трубопроводов Д=80 мм - 1000 м; - замена запорно-регулирующей арматуры, в т.ч.: <p>задвижки Д=200 мм – 4 шт.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Д=150 мм – 6 шт.; - Д=100 мм - 10 шт., - Д=80 мм - 20 шт.; <p>обратн. клапаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Д=200 мм (вертикальный)- 1 шт. - Д=150 мм – 4 шт.; - Д=100 мм – 2шт.; - Д=80 мм – 2 шт.; - Д=50 мм – 1 шт. 	г.Москва (в/ч 25776)	
<p>Замена водоподъемной установки ВУ 5/30:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж и монтаж ВУ 5/30; - замена труб d50мм - 10м, - замена ЗРА d 50мм - 8шт; <p>Ремонт резервуара (20 м3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - очистка и сварочные работы внутри резервуара (пл. 48м2); - гидравлические испытания резервуара. <p>Ремонт градири ГВП - 600:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж и монтаж вентиляторов ВГ - 25; - демонтаж и монтаж форсунок; - монтаж рассеивателей. <p>Ремонт артезианской скважины: (демонтаж и монтаж насосного агрегата 1ЭЦВ 8-25-100, проверка дебита).</p>	Калужская обл. (в/ч 92628)	
<p>Замена трубопроводов и ЗРА технического водоснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - земляные работы по <u>подготовке</u> траншеи (1000м); - замена труб d 108мм -1 000м; <p>ЗРА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dy 100мм - 4 шт; - грунтовка и покраска труб; - гидравлические испытания трубопроводов. 	Московская обл. (в/ч 52617)	
Итого:		